



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMATE

RNC: 4-12-00020-7

ALCALDIA MUNICIPAL

CARACTERISTICAS A EVALUAR DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

AMGU-CCC-CP-2021-0001

No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1.00	Materiales y Equipos.		
1.01	Perímetro de Zing (Protección de la obra)	275.2	Mtsl
1.02	Identificación de obra (Afiche)	1	Und
1.03	Poda de árboles	1	Pa
1.04	Desmante de equipos (Reparación)	12	Und
1.05	Limpieza y bote de escombros	1	Pa
1.06	Replanteo	1	Pa
2.00	Hormigón Estampado:		
2.01	Demolición de estampado existente y en mal estado	1,910.45	Mts
2.02	Bote material demolición	180	Mt3
2.03	Nivelación de Terreno	1,910.45	Mt3
2.04	Relleno compactado	80	Mts2
2.05	Vaciado de torta	80	Mts3
2.06	Color Rojo	10	Funda
2.07	Estampado	80.00	Mts3
3.00	Jardinerías:		
3.01	Demolición de jardinería en mal estado	324.7	Mts2
3.02	Bote de escombros de jardinería	36	Mts3
3.03	Replanteo de jardineras	1	Und
3.04	Excavación de base para jardineras	44	Mts3
3.05	Zapata en nuevas jardineras	44	Mts3
3.06	Colocación de Block en jardinera	629.64	Mts2
3.07	Pañete en jardinera	1,259.28	Mts2
3.08	Corniza en Jardinera	524.7	Mtsl

4.00	Glorieta Central:		
4.01	Desmote de techo en Glorieta Central	1	Pa
4.02	Andamiaje	1	Pa
4.03	Bote de escombros	18	Mt3
4.04	Revestimiento en Columnas en Ceramica Criolla tipo piedra	23.48	Mts2
4.05	Viga de Carga (0.3*0.60)	22.81	Mt3
4.06	Carpintería (Encofrado)	52.2	Mts2
4.07	Varillas en Losa	52.2	Mts2
4.08	Desagüe de techo	6	Und
4.09	Vaciado de Losa en hormigon 0.15m de techo	37.54	Mt3
4.10	Pulir Losa Con Helicóptero	1	Pa
4.11	Pañete General	228.3	Mts2
4.12	Vaciado de Fino de Techo	52.2	Mts2
4.13	Impermeabilizante de techo	1	Und
5.00	Piso en Glorieta:		
5.01	Demolición de Piso en Glorieta	74.2	Mts2
5.02	Bote de escombros	18	Mt3
5.03	Vaciado de Torta	4.5	Mt3
5.04	Colocación de piso en ceramica criolla 45*45	74.2	Mt2
5.05	Colocación de Zócalo	15.3	Mts2
5.06	Derretido en Piso	1	Pa
6.00	Piso en área Monumento a Juan Pablo Duarte:		
6.01	Demolición de Piso en Glorieta	36.2	Mts2
6.02	Bote de escombros	6	Mts3
6.03	Vaciado de Torta	2.2	Mts3
6.04	Colocación de piso en ceramica criolla 45*45	36.2	Mts2
6.05	Colocación de Zócalo	4.1	Mts2
6.06	Derretido en Piso	1	Pa
7.00	Colocación de Zafacones:		
7.01	Colocación de nuevos Zafacones en metal	18	Und
8.00	Colocación de Lámparas:		
8.01	Eliminar Postes de madera para Lámparas Existentes	8	Und
8.02	Nuevas Lámparas	20	Und
8.03	Línea de Arrastre	1	Pa
9.00	Colocación Nuevos Bancos:		
9.01	Nuevos Bancos En Áreas Requeridas	8	Und

10.00	½ Baño 1.50 * 2.00 Mts.		
10.01	Replanteo	1	Pa
10.02	Excavación Zapata Muro	7.5	Mts3
10.03	Excavación Zapata Columnas	7	Mts2
10.04	Bote de Material Excavado	6	Mts3
10.05	Vaciado Zapata Muros	3	Mts3
10.06	Vaciado Zapata Columnas	4.2	Mts3
10.07	Colocación Muros	37.8	Mts2
10.08	Vaciado de losa plana	2.52	Mts3
10.09	Pañete General	12.6	Mts2
10.10	Fino	12.5	Mts2
10.11	Inodoro	2	Und
10.12	Lavamanos blanco de pedestal	2	Und
10.13	Mezcladora para lavamano	2	Und
10.14	Desagüe de pisos	4	Und
10.15	Ceramica en piso 20*20 criolla	7	mts
10.16	Revestimiento en Pared interior	12	mts
10.17	Desagües de Techo	12.3	mts2
10.18	Tuberías y piezas agua	1	Pa
10.19	Revestimiento en Pared Exterior	1	Pa
10.20	Cámara de Inspección en tierra 1.5 * 1.5 Mts.	1	Pa
10.21	Séptico 2.50 * 3.00 Mts.	1	Pa
10.22	Filtrante	1	Pa
11.00	Área Fotográfica:		
11.01	Muro de Block	11.2	Mts2
11.02	Corniza en Muro	5	Mts1
11.03	Iluminación de Muro	4	Und
11.04	Pintura Histórica del Municipio (Mural)	1	Pa
11.05	Jardinera frontal en Muro	5.9	Mts2
12.00	Pintura General:		
12.01	Preparación de Área	1	Pa
12.02	Primer (base)	1	Pa
12.03	Pintura Acrílica En Jardineras	1	Pa
12.04	Pintura Amarillo Trafico en Contén	1	Pa
12.05	Pintura Acrílica en Glorieta	1	Pa
12.06	Pintura Aceite en Bancos, Lámparas y Zafacones	1	Pa
12.07	Pintura en Herrería	1	Pa
13.00	Colocación de Herrería en Jardinería:		
13.01	Herrería en barra Redonda	1	Pa

14.00	Limpieza:		
14.01	Limpieza General	1	Pa