

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES



PRESUPUESTO : PARTICIPATIVO

Fecha actual
3/12/2024

PROYECTO
CONTRATISTA
FECHA

Aceras y Contenes

A) CARACTERÍSTICA DE LA OBRA

PROYECTADA
EN CONSTRUCCION
CONSTRUIDO

X

DIRECCIÓN VILLA TANQUE

MUNICIPIO GUAYMATE

No. PARTIDA

PRESUPUESTO PROYECTADO

1 MOVIMIENTO DE TIERRA

- a) Excavacion
- b) Demolicion de verja
- c) Tumba de Arboles
- d) Limpieza de escombros
- e) Levantamiento Topograficos

CANT.	UNIDAD	P.U.	VALOR
1.00	p.a	10,000.00	10,000.00
1.00	p.a	8,500.00	8,500.00
1.00	p.a	7,000.00	7,000.00
1.00	p.a	12,000.00	12,000.00
265.00	ml	75.00	19,875.00
SUB-TOTAL 1			57,375.00

2 RELLENO COMPACTADO

- a) CALICHE

130.00	m3	325.00	42,250.00
SUB-TOTAL 2			42,250.00

3 HORMIGON EN:

- a) Acera
- b) Conten
- c) Hormigon ciclopeo

485.00	m2	825.00	400,125.00
265.00	ml	880.00	233,200.00
31.75	m3	1,840.00	58,420.00
SUB-TOTAL 3			691,745.00

4 Muros de bloques

- a) Muros

0.00	m2	925.00	0.00
			0.00

SUB-TOTAL GRAL.

791,370.00

10 GASTOS GENERALES:

- a) Beneficios
- b) Transporte
- c) CODIA
- d) Supervisión
- e) Fondo de pensiones y jubilaciones
- f) Ley No.543-12 (Pago Proveedores
- g) Seg. Soc. y Cotra Acc.
- g) Imprevistos

10.00	%	791,370.00	79,137.00
2.00	%	791,370.00	15,827.40
0.10	%	791,370.00	791.37
5.00	%	791,370.00	39,568.50
1.00	%	791,370.00	7,913.70
5.00	%	791,370.00	39,568.50
2.10	%	791,370.00	16,618.77
2.00	%	791,370.00	15,827.40

11 TOTAL GASTOS GENERALES RD\$

215,252.64

12 Impuesto DGII 18%

18.00	%	79,137.00	14,244.66
-------	---	-----------	-----------

13 TOTAL GENERAL

RD\$

1,020,867.30

JOSUÉ MOTA JOSEPH

Profesión: Ingeniero Civil

Cédula 026-0136864-6

PREPARADO POR: Ing. Josue Mota Joseph

codia: 31310